5	تأهيل الشبكة الكهربائية في منطقة طوك الغزالات في القادسية	مناقصة عامة	ناحية القادسية	الثلاثاء ٢٠١٤/٨/١٢	50,000	كهربائية عاشرة	مائة يوما (١٠٠) يوم	217,543,000	إعلان للمرة الثالثة	إعادة إعلان / ضمن مشاريع تنمية الأقاليم إعلان (٨) و (١٢) لعام ٢٠١٤ التسلسل (٥) قطاع الكهرباء: تجهيز ونصب وتركيب وتشغيل محولة (١١/٠,٤ كي في) سعة ١٠٠ أمبير ثلاثي مع الملحقات يحتوي على مقياس تيار مع مؤشر أعلى حمل، تجهيز ونصب وتشبيك قابلو ش.ر (١×٩٥) ملم² للمحولات ومتعلقات [illegible]، تجهيز ونصب وتشبيك قابلو ش.ر (١×٥٠) ملم²، تجهيز ونصب وتركيب ترمنل حجم ونصب وتركيب فاصل فيوز مع القاعدة المطلوبة ١١ كي في طاقم كامل، تجهيز ونصب وتركيب معدات ربط ألمنيوم - نحاس، تجهيز وتركيب قضيب أرضي مع القفيص، تجهيز ونصب ونصب أعمدة ش.ر.ع طول ١١ م مدور مقلون (ST 52) بعمق ١,٨ ونصب حلية حسب الأبعاد، تجهيز ونصب ونصب أعمدة ش.ر.ع طول ١١ م مشبك مقلون (ST 52)
6	تأهيل الشبكة الكهربائية في منطقة الطرمة في القادسية	مناقصة عامة	ناحية القادسية	الثلاثاء ٢٠١٤/٨/١٢	50,000	كهربائية عاشرة	مائة يوما (١٠٠) يوم	208,664,000	إعلان للمرة الثالثة	إعادة إعلان / ضمن مشاريع تنمية الأقاليم إعلان (٨) و (١٢) لعام ٢٠١٤ التسلسل (٦) قطاع الكهرباء: تجهيز ونصب وتركيب وتشغيل محولة (١١/٠,٤ كي في) سعة ١٠٠ أمبير ثلاثي مع الملحقات يحتوي على مقياس تيار مع مؤشر أعلى حمل، تجهيز ونصب وتشبيك قابلو ش.ر (١×٩٥) ملم² للمحولات ومتعلقات الصواعق، تجهيز ونصب وتشبيك قابلو ش.ر (١×٥٠) ملم²، تجهيز ونصب وتركيب ترمنل حجم ونصب وتركيب فاصل فيوز مع القاعدة المطلوبة ١١ كي في طاقم كامل، تجهيز ونصب وتركيب معدات ربط ألمنيوم - نحاس، تجهيز وتركيب قضيب أرضي مع القفيص، تجهيز ونصب ونصب أعمدة ش.ر.ع طول ١١ م مدور مقلون (ST 52) بعمق ١,٨ ونصب حلية حسب الأبعاد، تجهيز ونصب ونصب أعمدة ش.ر.ع طول ١١ م مشبك مقلون (ST 52) .....
7	إيصال و تأهيل شبكة كهرباء لقرى في المناذرة (الثواير و المراشدة و البيضاء والمحجرة البيضاء و آل شلتاغ و حي الزهراء وقرية الزهور و السيدة زينب)	مناقصة عامة	قضاء المناذرة	الثلاثاء ٢٠١٤/٨/١٢	150,000	كهربائية خامسة	مائتان وخمسون يوما (٢٥٠) يوم	1,474,381,000	إعلان للمرة الثانية	إعادة إعلان / ضمن مشاريع تنمية الأقاليم إعلان (١٢) لعام ٢٠١٤ التسلسل (٧) قطاع الكهرباء: تجهيز ونصب وتركيب وتشغيل محولة (١١/٠,٤ كي في) سعة ١٠٠ كي في أي مع القاعدة مع الحاضنة مقلونة، تجهيز ونصب وتركيب [illegible] لتشغيل قاطع دورة ٤٠٠ أمبير ثلاثي مع الملحقات يحتوي على مقياس تيار مؤشر أعلى حمل، تجهيز ونصب ونصب أعمدة ش.ر.ع طول ١١ م مدور مقلون، تجهيز ونصب ونصب أعمدة ش.ر.ع طول ١١ م مشبك مقلون، تجهيز ونصب [illegible] ش.ر.و طول ٩ م مدور مقلون، تجهيز ونصب ونصب أعمدة ش.ر.و طول ٩ م مشبك مقلون، تجهيز ونصب [illegible] ألمنيوم حجم ١٢٠/٢٠ ملم²، تجهيز ونصب وتشبيك سلك نحاس حجم ٥٠ ملم² لتأريض الأعمدة وتشبيك [illegible] .....

اسم القطاع / الموارد المائية

ت	اسم المشروع	أسلوب التنفيذ	الموقع	اخر موعد لاستلام العطاءات لساعة (الثانية عشر ظهرا)	مبلغ رسم العطاء/ دينار / (غير قابل للرد)	اقل درجة تصنيف مطلوبة	اقصى مدة تنفيذ	مبلغ الكشف بالدينار العراقي	الملاحظات	نبذة مختصرة عن العمل
1	إنشاء جسور مشاة حديدية في ناحية العباسية / المرحلة الثانية	مناقصة عامة	ناحية العباسية	الثلاثاء ٢٠١٤/٨/١٢	50,000	إنشائية عاشرة	مائتان وعشرة يوما (٢١٠) يوم	95,000,000	إعلان للمرة الثانية	إعادة إعلان / ضمن مشاريع تنمية الأقاليم إعلان (١٢) لعام ٢٠١٤ التسلسل (٣) قطاع الموارد المائية، أعمال الخطر الخارطة التصميمية (٦١) وحسب توجيهات المهندس المشرف، تجهيز مواد وصب كونكريت مسلح (C25) بنسبة خلط (١:١,٥:٣) وباستعمال السمنت المقاوم للأملاح شاملاً السعر أجور عمل القالب والتسليح، تجهيز مواد وعمل وصب كونكريت مسلح بسمك (١٠ سم) وبنسبة خلط (١:٢:٤) وباستعمال السمنت المقاوم للأملاح شاملاً السعر أجور عمل القالب والتسليح، تجهيز مواد وأجور عمل وتهيئة كافة الأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ جسر مشاة حديدي وحسب المواصفات الفنية كالآتي: ١- تجهيز مواد وعمل وتثبيت ركائز حديدية بواسطة الطرق باستعمال حديد (H) قياس (١٥٠×١٥٠) ملم² بطول ١٢ م لحين الوصول إلى حد التوقف شاملاً السعر الطلاء بالإيبوكسي وبموجب الخارطة التصميمية (٦١)، تجهيز مواد وعمل بلبت بأبعاد (٢٠×٢٠×٢) ملم .....
2	إنشاء نواظم متفرقة في المشخاب	مناقصة عامة	قضاء المشخاب	الثلاثاء ٢٠١٤/٨/١٢	75,000	إنشائية تاسعة	مائة وعشرون يوما (١٢٠) يوم	464,150,000	إعلان للمرة الثانية	إعادة إعلان / ضمن مشاريع تنمية الأقاليم إعلان (١٢) لعام ٢٠١٤ التسلسل (٥) قطاع الموارد المائية، الطريقات الترابية وتشمل حفريات جسم الناظم والمجرى وإنشاء حجول ترابية مقام ومؤطر المنشأ شاملاً السعر رفع الحجول الترابية وردم المجرى بعد إنتهاء العمل، تنظيف الموقع طيلة فترة العمل، تجهيز وفرش سبيس صنف B بسمك ٣٠ سم على شكل طبقتين تحت الأساس مع الحدل الجيد، تجهيز مواد وصب طبقة كونكريت عادي C10 تحت المنشأ باستعمال السمنت المقاوم للأملاح وبسمك ١٠ سم شاملاً السعر تجهيز القالب والمواد، تجهيز أنبوب حديدي قطر (١,٢) م عدد١ بطول (٢,٥) م شاملاً السعر أجور النقل وتثبيت الأنبوب في الموقع المحدد له، تجهيز مواد وصب كونكريت عادي C20 لتغليف الأنبوب في الموقع المحدد له، تجهيز مواد وصب خرسانة مسلحة للأسس والجدران C25 مقام ومؤطر المنشأ باستخدام السمنت المقاوم للأملاح، تجهيز مواد وعمل تكسية حجرية بسمك ٣٠ سم .....

اسم القطاع / التربية

ت	اسم المشروع	أسلوب التنفيذ	الموقع	اخر موعد لاستلام العطاءات لساعة (الثانية عشر ظهرا)	مبلغ رسم العطاء/ دينار / (غير قابل للرد)	اقل درجة تصنيف مطلوبة	اقصى مدة تنفيذ	مبلغ الكشف بالدينار العراقي	الملاحظات	نبذة مختصرة عن العمل
1	ترميم ثانوية السلام للبنين في الخماسي في ناحية الحرية	مناقصة عامة	ناحية الحرية	الثلاثاء ٢٠١٤/٨/١٢	50,000	إنشائية عاشرة	تسعون يوما (٩٠) يوم	111,405,000	إعلان للمرة الثانية	إعادة إعلان / ضمن مشاريع تنمية الأقاليم إعلان (١٢) لعام ٢٠١٤ التسلسل (١) قطاع التربية، تجهيز المعدات اللازمة لقلع كاشي أرضية الصحيات والممر ورفع الأنقاض ونقلها خارج حدود البلدية الموقع، تجهيز مواد والقيام بالدفان بالحصى الخابط صنف B التنوع بالفحص المختبري تحت الأرضيات بواقع ١٥ سم مع الحدل الجيد وفرش طبقة من النايلون الزراعي ٢٥٠ مايكرون، تجهيز المواد والقيام بصب خرسانة [illegible] وباستخدام السمنت المقاوم للأملاح بسمك ١٠ سم للأرضيات على أن يكون وجه الصب صقيل شاملاً السعر فرش مادة (البرايمر) العزل (Zero level) باستخدام [illegible] (الكاشي) نوع ترابي أصلي، تجهيز المواد والأدوات اللازمة والقيام بأعمال تطبيق أرضية الصحيات بالسيراميك الغامق نوع إسباني قياس (٣٠×٣٠) سم والتنوع بالفحص المختبري باستخدام مونة الإسمنت والرمل مع صب خرسانة بسمك ١٠ سم وفرش طبقة من السبيس بسمك ١٥ سم تحتها .....
2	بناء جناح دراسي في مدرسة التراث العربي في الجديدة الثالثة في النجف ذو (٦) صف طابقين	مناقصة عامة	النجف الأشرف	الثلاثاء ٢٠١٤/٨/١٢	50,000	إنشائية عاشرة	مائة وعشرون يوما (١٢٠) يوم	173,880,000	إعلان للمرة الثالثة	إعادة إعلان / ضمن مشاريع تنمية الأقاليم إعلان (٨) و (١٢) لعام ٢٠١٤ التسلسل (٥) قطاع التربية، تنظيف وتخطيط وحفر المساحة بالكامل ويشمل السعر أسناد الجوانب وسحب المياه إذا اقتضى الأمر ذلك بعمق مناسب، تجهيز المواد والمعدات لدفن بطبقة من السبيس بسمك لا يقل عن ١٥ سم للمساحة بالكامل، تجهيز المواد والمعدات لدفن بطبقة من السبيس (صنف B) بسمك ٢٠ سم تحت أسس الجدران والمشي مع الرش والحدل الجيدين، تجهيز المواد والمعدات لرش وتشبيع الأسس والأرضيات وتراب الدفن بمادة الكلوربين أو ما يشابهها على أن تراعى الدقة في طريقة العمل مع تشبيعها بالمادة المبيدة والحل، تجهيز المواد والمعدات لصب خرسانة نظافة تحت الأسس بنسبة خلط (١:٣:٦) وباستخدام الإسمنت المقاوم وبسمك (١٠) سم .....

اسم القطاع / الطرق والجسور

ت	اسم المشروع	أسلوب التنفيذ	الموقع	اخر موعد لاستلام العطاءات لساعة (الثانية عشر ظهرا)	مبلغ رسم العطاء/ دينار / (غير قابل للرد)	اقل درجة تصنيف مطلوبة	اقصى مدة تنفيذ	مبلغ الكشف بالدينار العراقي	الملاحظات	نبذة مختصرة عن العمل
1	إكساء عدد من طرق ريفية بمادة الإسفلت	مناقصة عامة	قضاء المناذرة	الأربعاء ٢٠١٤/٨/١٣	75,000	إنشائية ثامنة	مائة وخمسون يوما (١٥٠) يوم	600,000,000	إعلان للمرة الثانية	إعادة إعلان / ضمن مشاريع تنمية الأقاليم إعلان (١٢) لعام ٢٠١٤ التسلسل (١٠) قطاع الطرق والجسور، تجهيز المواد والمعدات وكل ما يلزم لتنفيذ أعمال قشط التربة وتنظيف مسار الشارع وحفر الأرض للعمق المناسب، تجهيز المواد وأجور العمل للقيام بالدفن بالتراب المكشوف على شكل طبقات لا تزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم بعد الحدل، تجهيز المواد وأجور العمل لفرش طبقة سبيس صنف B بسمك ٣٠ سم وبطبقتين مع الرش والحدل، الأعمال الإسفلتية: تجهيز مواد وأجور العمل لفرش طبقة من الخرسانة الإسفلتية الأساس الإسفلتي (شتايلز) بسمك (١٠) سم وعرض (٧م) يسبقه رش مادة لاصقة (برايم كوت) وحسب الفصل (R8A,R9) من المواصفة العامة للطرق والجسور لعام ٢٠٠٣ وتعديلاتها مع استخدام مادة القار (إسمنت قاري) .....
2	إكساء الطريق العام الممتد من ناحية الحيدرية إلى طريق جدول بني حسن	مناقصة عامة	ناحية الحيدرية	الأربعاء ٢٠١٤/٨/١٣	50,000	إنشائية عاشرة	مائة وثمانون يوما (١٨٠) يوم	281,255,000	إعلان للمرة الثانية	إعادة إعلان / ضمن مشاريع تنمية الأقاليم إعلان (١٢) لعام ٢٠١٤ التسلسل (٣) قطاع الطرق والجسور، تجهيز المواد والمعدات اللازمة والقيام بقلع الإسفلت المتضرر الموجودة فوق المقاطع والمناطق المتضررة على طول الطريق وذلك بقطع الإسفلت بواسطة ماكنة القاطعة للإسفلت على أن يكون القطع ذات حافات عمودية ومستقيمة مع إزالة كافة المخلفات الإسفلتية ورمي نتائج القلع خارج موقع العمل ومن ثم تأهيل طبقة السبيس التي تلي طبقة الإسفلت المقطوع لتعديلها ورشها وحدلها وتعويض النقص الحاصل لتحقيق سمك لا يقل عن (٣٠ سم) من العمق المخطط مع مراعاة منسوب الخابط المجاور لها فرش طبقة الأساس القيري بسمك لا يقل عن (١٠ سم) بعد الحدل ويشمل السعر رش الطبقة اللاصقة الأولية (برايم كوت) مع تلاؤم حافات التبليط القديم بالتاكوت ومراعاة منسوب التبليط القديم المجاور للمحافظة على الإستوائية ...