اسم القطاع / الامني

ت	اسم المشروع	اسلوب التنفيذ	الموقع	اخر موعد لاستلام العطاءات الساعة (الثانية عشر ظهرا)	مبلغ رسم العطاء/ دينار / (غير قابل للرد)	اقل درجة تصنيف مطلوبة	اقصى مدة تنفيذ	مبلغ الكشف بالدينار العراقي	الملاحظات	نبذة مختصرة عن العمل
1	تأهيل بناية مديرية مخابرات النجف الأشرف	مناقصة عامة	النجف الأشرف	الأحد ٢٠١٤/٨/١٠	75,000	إنشائية ثامنة	مئة وخمسون يوما (١٥٠) يوم	887,838,000	إعلان للمرة الثانية	إلحاقا (إعلان) / ضمن مشاريع تنمية الأقاليم إعلان (١١) لعام ٢٠١٤ التسلسل (١) قطاع الأمني، أعمال تهيئة بناية A 206 (بناية بمساحة ٢٠٦ م٢ ومجموعة صحية مجاورة لها بمساحة ١٠ م٢) إزالة السقوط شاملا السعر رقم الانشاء خارج حدود البناية، أعمال تقشير الجدران الداخلية (القشر وجه الطابوقة) تجهيز مواد وعمل قلع السطوح القديمة العمل على استخدام عازل من نوع ... طبقات سمك كل طبقة لا يقل عن ٢ ملم مع معالجة جوانب السياج بارتفاع ١٠ سم) والتبريد بتراب الناعم التنظيف الكلي من المواد العضوية والأعشاب مع تحقيق الميل ثم التطبيق بالشتايكر بأبعاد (٤٠×٤٠×٤) سم النوع في الفحص المختبري مع مادة الطول بالشتايكر الجيد مع اللبن، تجهيز مواد وعمل مرازيب باستخدام انبوب بلاستك ٤" مضري مع كافة الملحقات، تجهيز مواد وعمل الترميمات الداخلية للجدران فوق تحت الشبابيك والساحات الموجودة بالطابوق سمك ٢٤ سم .....
2	تجهيز دراجات نهرية (JET SKI) نوع ياماها	مناقصة عامة	النجف الأشرف	الأحد ٢٠١٤/٨/١٠	50,000	كهربائية عاشرة أو غرفة تجارة أولى	تسعون يوما (٩٠) يوم	99,000,000	إعلان للمرة الثانية	إلحاقا (إعلان) / ضمن مشاريع تنمية الأقاليم إعلان (١٢) لعام ٢٠١٤ التسلسل (١) قطاع الأمني، تجهيز زوارق نهرية (JET SKI) عدد (٣-١٠٠) نوع (WAVE-RUNNER) وحسب المواصفات المبينة أدناه شاملا التجهيز كلفة النقل والتشغيل والصيانة مع شهادة المنشأ المصادق عليها في السفارة العراقية في بلد المنشأ من صنع شركة ياماها ضمن المواصفات المشترطة: النوع (JET SKI)، الموديل ٢٠١٣ (WAVE-RUNNER)، المنشأ شركة ياماها اليابانية، سنة الصنع لا تقل عن ٢٠١٣، الأبعاد: الطول ٣.٢٢ م، العرض ١.١٧ م، عدد الأشخاص ٣، نوع المحرك ١٨١٢ سي سي، الوزن ٣٢٢ كغم، سعة خزان الوقود ٩٠ لتر، حجم خزان الزيت ٣.٤ لتر، تجهيز الملحقات أدناه مع كل زورق، تجهيز ملحقات لكل زورق عربة حمل وكما موضح في الصورة المرفقة تجهيز سترة غوص (نجاة) أشخاص .....
3	إنشاء بناية مركز الدفاع المدني في الحرية	مناقصة عامة	ناحية الحرية	الاثنين ٢٠١٤/٨/١١	75,000	إنشائية ثامنة	مئتان وأربعون يوما (٢٤٠) يوم	598,905,000		تجهيز المواد والمعدات والعمل على دفن أرض قطعة المركز بالعمق المطلوب، تجهيز المواد والقيام بأعمال الدفن بطبقات من السبيس تحت موقع الأبنية بالكامل بسمك ١٠٠ سم، تجهيز المواد والقيام بصب خرسانة مسلحة للأسس بسمك ٤٠ سم وبنسبة خلط (١:١.٥:٣) وبمقاومة انضغاط لا تقل عن ٢٥ نيوتن/ملم٢، تجهيز المواد والعدد اللازمة للقيام بأعمال البناء بالطابوق ومونة الاسمنت والرمل بنسبة خلط (٣:١) للجدران بسمك ٢٤ سم، تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بأعمال القالب والتسليح وصب الخرسانة المسلحة للأعمدة بأبعاد (٣٠*٤٠) سم وارتفاع ٤.٥ وأعمدة الكراج ٤م ....
4	إنشاء مركز دفاع مدني متكامل في حي الزهراء	مناقصة عامة	النجف الأشرف	الاثنين ٢٠١٤/٨/١١	75,000	إنشائية ثامنة	ثلاثمائة يوما (٣٠٠) يوم	747,250,000		تجهيز المواد والمعدات اللازمة والقيام بقشط التربة الضعيفة في السطح العلوي باستخدام الآليات، تجهيز المواد والمعدات اللازمة والقيام بالعمل في الدفن بالحصى الخابط صنف B وحسب العمق المطلوب، تجهيز المواد والمعدات بصب الأسس الشريطية والأسس المنفردة للأعمدة بالخرسانة المسلحة بسمك ٤٠ سم باستخدام الاسمنت المقاوم للأملاح (١:١.٥:٣)، تجهيز المواد والقيام بالبناء بالطابوق ومونة الاسمنت والرمل للجدران والقواطع والستائر، تجهيز المواد والأدوات اللازمة بتغليف جدران الحمامات بالسيراميك نوع أسباني ...

اسم القطاع / التعليم العالي

ت	اسم المشروع	اسلوب التنفيذ	الموقع	اخر موعد لاستلام العطاءات الساعة (الثانية عشر ظهرا)	مبلغ رسم العطاء/ دينار / (غير قابل للرد)	اقل درجة تصنيف مطلوبة	اقصى مدة تنفيذ	مبلغ الكشف بالدينار العراقي	الملاحظات	نبذة مختصرة عن العمل
1	إنشاء قاعات دراسية في جامعة الكوفة	مناقصة عامة	النجف الأشرف	الاثنين ٢٠١٤/٨/١١	200,000	إنشائية رابعة	سبعمائة وثلاثون يوما (٧٣٠) يوم	4,964,732,000		تجهيز الآليات والمعدات اللازمة للقيام بإعداد الموقع بقشط التربة وتنظيف الموقع، تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بأعمال الدفن بالحصى الخابط صنف B الناجح بالفحوصات المختبرية، تجهيز المواد والعمل على صب خرسانة الأسس الرابطة باستخدام الاسمنت المقاوم وبسمك ٤٠ سم وبنسبة خلط (١:١.٥:٣) وبمقاومة انضغاط C35 ويشمل العمل كلفة أعمال القالب والتسليح، تجهيز المواد والبناء بالطابوق الجمهوري الناجح بالفحص المختبري وباستخدام مونة الاسمنت والرمل لجميع الجدران، تجهيز المواد وعمل بياض الجدران من الداخل ويشمل العمل التشميع بمونة الاسمنت والرمل، تجهيز المواد والقيام بأعمال تغليف الجدران الخارجية (الواجهة) بطابوق الجف الفرشي بسمك ٢ سم وباستخدام مونة الاسمنت والرمل، تجهيز المواد والقيام بأعمال التطبيق بالكاشي الموزائيك المطعم بالمرمر قياس (٤٠*٤٠) سم من أجود الأنواع للأرضيات ____

اسم القطاع / البلديات

ت	اسم المشروع	اسلوب التنفيذ	الموقع	اخر موعد لاستلام العطاءات الساعة (الثانية عشر ظهرا)	مبلغ رسم العطاء/ دينار / (غير قابل للرد)	اقل درجة تصنيف مطلوبة	اقصى مدة تنفيذ	مبلغ الكشف بالدينار العراقي	الملاحظات	نبذة مختصرة عن العمل
1	إيصال خدمات وتأهيل شوارع المنطقة الواقعة خلف السايلو (منطقة الملح) في الكوفة (مد شبكة الماء الصافي)	مناقصة عامة	قضاء الكوفة	الاثنين ٢٠١٤/٨/١١	75,000	إنشائية تاسعة	مئة يوما (١٠٠) يوم	435,500,000	إعلان للمرة الثانية	إعادة إعلان / ضمن مشاريع تنمية الأقاليم إعلان (١٤) لعام ٢٠١٤ التسلسل (٩) قطاع البلديات، تجهيز مواد ومعدات مع كل ما يتطلب لإنجاز العمل بالشكل الصحيح لتنفيذ خط أنابيب الماء الصافي قطر (١٦٠) ملم مع الملحقات بموجب المواصفات الفنية المعتمدة من مديرية الماء وتوجيهات المهندس المشرف وحسب المسارات المؤشرة في المخططات المجهزة من مديرية الماء، على أن يتضمن العمل تجهيز أنبوب بلاستيك k-9 PN-16 قطر (١١٠) ملم مع تجهيز حلقات مطاطية (والترات كبس) قطر (١١٠) ملم للأنابيب البلاستيك، تجهيز عكوس حديدية مطلية (well rounded) تبل فتحة قطر (١٦٠) ملم، صمامات سيطرة فراشي نوع جيروكس تبل الفتح قطر ١٦٠ ملم، عكوس حديدية مطلية (wellrounded) تبل فتحة .....

اسم القطاع / الكهرباء

ت	اسم المشروع	اسلوب التنفيذ	الموقع	اخر موعد لاستلام العطاءات الساعة (الثانية عشر ظهرا)	مبلغ رسم العطاء/ دينار / (غير قابل للرد)	اقل درجة تصنيف مطلوبة	اقصى مدة تنفيذ	مبلغ الكشف بالدينار العراقي	الملاحظات	نبذة مختصرة عن العمل
1	إيصال وتأهيل شبكة كهرباء منطقة الأجدع الجنوبي في ناحية الحيدرية	مناقصة عامة	ناحية الحيدرية	الاثنين ٢٠١٤/٨/١١	50,000	كهربائية عاشرة	مئة وخمسون يوما (١٥٠) يوم	226,110,000	إعلان للمرة الثانية	إعادة إعلان / ضمن مشاريع تنمية الأقاليم إعلان (١٢) لعام ٢٠١٤ التسلسل (١) قطاع الكهرباء، تجهيز وفحص وتركيب وتشغيل محولة (٠.٤/١١ كي في) سعة ١٠٠ كي في، تجهيز وتركيب وفحص وتشغيل قاطع دورة (١٠٠ أمبير) ثلاثي مع الملحقات يحتوي على مقياس تيار مع مؤشر أعلى حمل، تجهيز وفحص وتشبيك قابلو ش.و (٤×١٥٠) ملم٢ للمحولات ومانعات الصواعق، تجهيز وفحص وتشبيك قابلو ش.و (٤×١٦) ملم٢، تجهيز وفحص وتركيب ترمستل حجم وفحص وتركيب فاصل فيوز مع القاعدة المكونة ١١ كي في نظام كامل، تجهيز وفحص وتركيب معدات ربط ألمنيوم - نحاس، تجهيز وتركيب قضيب أرضي مع القفيص، تجهيز وفحص ونصب أعمدة ش.ر.ع طول ١١ م مدور مقلون (ST 52) بعمق ١.٨ ونصب علبة حسب الأبعاد .....
2	إيصال التيار الكهربائي إلى منطقة الأعاريج في بحر النجف	مناقصة عامة	النجف الأشرف	الاثنين ٢٠١٤/٨/١١	50,000	كهربائية عاشرة	مئة يوما (١٠٠) يوم	177,115,000	إعلان للمرة الثالثة	إعادة إعلان / ضمن مشاريع تنمية الأقاليم إعلان (٨) و (١٢) لعام ٢٠١٤ التسلسل (٢) قطاع الكهرباء، تجهيز وفحص وتركيب وتشغيل محولة (٠.٤/١١ كي في) سعة ٤٠٠ أمبير ثلاثي مع الملحقات يحتوي على مقياس تيار مع مؤشر أعلى حمل، تجهيز وفحص وتشبيك قابلو ش.و (٤×١٥٠) ملم٢ للمحولات ومانعات الصواعق، تجهيز وفحص وتشبيك قابلو ش.و (٤×٥٠) ملم٢، تجهيز وفحص وتركيب ترمستل حجم وفحص وتركيب فاصل فيوز مع القاعدة المكونة ١١ كي في نظام كامل، تجهيز وفحص وتركيب معدات ربط ألمنيوم - نحاس، تجهيز وتركيب قضيب أرضي مع القفيص، تجهيز وفحص ونصب أعمدة ش.ر.ع طول ١١ م مدور مقلون (ST 52) بعمق ١.٨ ونصب علبة حسب الأبعاد .....
3	تأهيل الشبكة الكهربائية لمنطقة الهطروجية في العباسية	مناقصة عامة	ناحية العباسية	الاثنين ٢٠١٤/٨/١١	50,000	كهربائية عاشرة	مئة يوما (١٠٠) يوم	118,292,000	إعلان للمرة الثالثة	إعادة إعلان / ضمن مشاريع تنمية الأقاليم إعلان (٨) و (١٢) لعام ٢٠١٤ التسلسل (٣) قطاع الكهرباء، تجهيز وفحص وتركيب وتشغيل محولة (٠.٤/١١ كي في) سعة ٤٠٠ أمبير ثلاثي مع الملحقات يحتوي على مقياس تيار مع مؤشر أعلى حمل، تجهيز وفحص وتشبيك قابلو ش.و (٤×١٥٠) ملم٢ للمحولات ومانعات الصواعق، تجهيز وفحص وتشبيك قابلو ش.و (٤×٥٠) ملم٢، تجهيز وفحص وتركيب ترمستل حجم وفحص وتركيب فاصل فيوز مع القاعدة المكونة ١١ كي في نظام كامل، تجهيز وفحص وتركيب معدات ربط ألمنيوم - نحاس، تجهيز وتركيب قضيب أرضي مع القفيص، تجهيز وفحص ونصب أعمدة ش.ر.ع طول ١١ م مدور مقلون (ST 52) بعمق ١.٨ ونصب علبة حسب الأبعاد .....
4	تأهيل شبكة كهرباء منطقة العريان في العباسية	مناقصة عامة	ناحية العباسية	الثلاثاء ٢٠١٤/٨/١٢	50,000	كهربائية عاشرة	تسعون يوما (٩٠) يوم	135,100,000	إعلان للمرة الثالثة	إعادة إعلان / ضمن مشاريع تنمية الأقاليم إعلان (٨) و (١٢) لعام ٢٠١٤ التسلسل (٤) قطاع الكهرباء، تجهيز وتركيب وفحص وتشغيل محولة سعة ١٠٠ كي في أي مع القاعدة والتهيئة، تجهيز وتركيب وفحص وتشغيل قاطع دورة ١٠٠ أمبير ثلاثي مع الملحقات يحتوي على مقياس تيار مع مؤشر أعلى حمل، تجهيز وتشبيك وفحص قابلو ش.و (٤×١٥٠) ملم٢ للمحولات، تجهيز وتشبيك وفحص قابلو ش.و (٤×٥٠) ملم٢ للمحولات ومانعات الصواعق، تجهيز وفحص ترمستل حجم ١٥٠ ملم٢، تجهيز وفحص ترمستل حجم ٥٠ ملم٢، تجهيز وتركيب وفحص فاصل فيوز مع القاعدة ١١ كي في نظام كامل، تجهيز وتركيب وفحص قاعدة تحت أوت ١١ كي في مع القفيص، تجهيز وتركيب معدات ربط ألمنيوم - نحاس ثلاثية ....